कुम्भ मेला 2013 में शौचालय व्यवस्था

1. 14 अधिक धनत्व
   वाले सर्किल/सेक्टरों में

- प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में लगभग 1228 पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय विभिन्न शिविरों में।
- 350 से 450 पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु फ्लैग एरिया में।
- 10–10 सीट के 10 सुलभ शौचालय प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- 7–7 सीट के 10 सुलभ शौचालय प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- लगभग 8 फ्लैग एरिया 200 X 112 फिट का प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- इस प्रकार 520 से 570 सार्वजनिक शौचालय सीट प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- 10 सीट वाले सार्वजनिक शौचालय के सफाई हेतु 3 सफाईकर्मी के मानक के अनुसार 17 गैंग सफाईकर्मी प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में सार्वजनिक शौचालय सफाई हेतु।

2. 8 कम धनत्व
   वाले सर्किल/सेक्टरों में

- प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में लगभग 976 पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय विभिन्न शिविरों में।
- 300 पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु फ्लैग एरिया में।
- 10–10 सीट के 7 से 8 सुलभ शौचालय प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- 7–7 सीट के 7 से 8 सुलभ शौचालय प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- लगभग 5 फ्लैग एरिया 200 X 112 फिट का प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- इस प्रकार 429 सार्वजनिक शौचालय सीट प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में।
- 10 सीट वाले सार्वजनिक शौचालय के साफाई हेतु 3 सफाईकर्मी के मानक के अनुसार 13 गैंग सफाईकर्मी प्रत्येक सर्किल/सेक्टर में सार्वजनिक शौचालय सफाई हेतु।

7. पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय फाइबर ग्लास सुपर स्ट्रक्चर में

- 300, मेला क्षेत्र के चिकित्सालयों एवं महत्त्वपूर्ण शिविरों में निर्मित होगें।

8. रीवर सैनीटेशन

- 20 नांव द्वारा, प्रत्येक नाव पर एक डोम और दो सफाईकर्मी तैनात रहेगें।
- विभाग द्वारा फूल माला पूजन सामाग्री एवं पशुओं के शवों का निस्तारण किया जायेगा।
- मेला क्षेत्र नदी में पाये जाने वाले मानव शवों का निस्तारण पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. फ्लैग एरिया

- 150 स्थल पर, प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध करायें जाने पर 200 x 120 फिट के बनेगें।
- प्रत्येक फ्लैग एरिया में लगभग 50 पी0आर0ए0आई0 टाइप सीट लगेगी।

10. जीरो डिस्चार्ज टॉयलेट

- पायलेट प्रोजेक्ट की तरह 10 स्थलों पर।
- परन्तु अन्तिम निर्णय आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद महोदय करेंगें।
- उक्त हेतु जलनिगम नोडल एजेन्सी होगी।

11. सफाई कर्मियों की संख्या

- 850 गैंग, प्रतिगैंग में 12 कर्मचारी होगे, जिनमें से 10 कार्य करेगे और एक मेट कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।
- 327 गैंग सफाईकर्मी सार्वजनिक शौचालयों का व शेष मेला क्षेत्र की सफाई व सैनेटरी निर्माण का कार्य करेगें।

12. नाई बाड़ा

- 25 स्थलों पर मुण्डन संस्कार हेतु।
- सफाई व बालो का निस्तारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

13. कूड़ा निस्तारण

- मेला क्षेत्र का पूरा कूड़ा नगर निगम के निस्तारण क्षेत्र में जायेगा जो शहर के बाहर स्थित है।
- मेला क्षेत्र की सफाई कर क्षेत्र की परिधि पर स्थित डम्पिंग स्थलों पर कूड़ा विभाग द्वारा पहुंचाया जायेगा जहां से आगे निस्तारण ए0डब्ल्यू0पी0 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
- ए0डब्ल्यू0पी0 से वार्ता चल रही है और दर निर्धारण हेतु नगर आयुक्त अधिकृत है।

14. मानव–मल निस्तारण

- चुनाई गड्ढों में जहां निस्तारण कम्पोस्टिंग द्वारा होगा।
- इन पर कीटनाशकों के छिड़काव की व्यवस्था रहेगी।
- चुनाई गड्ढे 4 x 3 x 4 फिट के बनेगें।
- चुनाई गड्ढों की कुल संख्या 30000 अनुमानित है।

15. मेला क्षेत्र में पाये जाने वाले पशु–शवों/हड्डियों का निस्तारण

- विभाग द्वारा डोमो के माध्यम से आबादी से दूर निर्जन स्थलों पर गढ्ढे में दबाकर किया जायेगा।

कुम्भ मेला 2013 इलाहाबाद

स्वास्थ्य – सफाई व्यवस्था

एक दृष्टि में :–

1. जोन

- पूरा मेला क्षेत्र सफाई व्यवस्था हेतु पांच जोन में विभक्त रहेगा।
- प्रत्येक जोन में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जोनल अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगें।
- प्रत्येक जोन के अधीन 2 से 8 सेक्टर होगें।

2. सेक्टरो/सर्किलों का निर्माण

- पूरे मेला क्षेत्र को 22 सेक्टरों/सर्किलों में विभक्त कर सफाई का कार्य कराया जायेगा।
- एक जोन में 2 से 8 सेक्टर/सर्किल होगें।

3. सेक्टर/सर्किल प्रभारी

- प्रत्येक सेक्टर एक प्रभारी निरीक्षक के अधीन होगा।
- यह प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग के कर्मचारी होगें।
- प्रत्येक सेक्टर/सर्किल प्रभारी के अधीन 9 से 10 पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, एन0एम0ए0 आदि) होगें।
- प्रत्येक सेक्टर/सर्किल में तैनात पर्यवेक्षकों में से 2 शौचालयों की सफाई का पर्यवेक्षण करेंगें।

4. जन शौचालय का निर्माण

- 400 सेट, प्रशासन द्वारा इंगित एवं उपलब्ध करायें गये स्थलों पर निर्मित होगें।
- इस निर्माण हेतु सुलभ इण्टरनेशलन से वार्ता चल रही है जो 200 सेट, 10–10 सीटों के निर्मित करायेंगें।
- विभाग 7–7 सीटों के 200 सेट का निर्माण करायेंगा।
- कुल 3400 सीटें निर्मित होगीं।

5. ग्लैज्ड सीट पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय

- मेला क्षेत्र के विभिन्न शिविरों में इस प्रकार के 25000 शौचालयों के निर्माण की क्षमता विभाग की होगी। जो मेला प्रशासन की सूची के अनुसार शिविरों के स्थापित होने के साथ निर्मित होगें।
- सैनीटेशन के दृष्टिकोण से भी विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति से यह निर्मित होगें।
- 7500 शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक उपयोग हेतु फ्लैग एरिया में किया जायेगा।
- शिविरों व सार्वजनिक रूप से 10000 अतिरिक्त शौचालयों की निर्माण की क्षमता विभाग की अलग से रहेगी और आवश्यकता अनुरूप निर्माण करने हेतु विभाग सक्षम रहेगा।

6. मूत्रालय निर्माण

- 4000, प्रमुख मार्गो पर, शिविरों में, स्नान घाट के निकट निर्मित होगें।